

## **Sección 9**

### **Listas de cantidades**

## 9. Listas de cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJE
1	1	Movilización	Global	1
2	6	Excavación no clasificada	m3	112,680
2	7	Excavación no clasificada a deposito	m3	19,428
2	8	Excavación no clasificada a préstamo	m3	239,938
2	9	Extracción de arboles	c/u	4
2	53	Suelo seleccionado	m3	25,679
2	60	Excavación en roca	m3	19,328
2	71	Recuperación ambiental	Global	1
3	76	Sobret transporte de suelos (Distancia libre=400 metros)	m3.km	800,000
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	157,614
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	17,132
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	137,056
7	131	Base granular CBR> 60%	m3	39,109
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	3,187
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3	874
10	249	Enrocado	m3	103
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla (con trat. sup.)	m3	545
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	122
13	266	Caños de hormigón armado 0,60 m	m	112
13	267	Caños de hormigón armado 0,80 m	m	114
13	268	Caños de hormigón armado 1,00 m	m	74
13	269	Caños de hormigón armado 1,20 m	m	284
14	311	Alambrados nuevos	m	21,042
17	382	Señalización de obra	Global	1
34	551	Base estabilizada granulométricamente	m3	34,632
41	621-2	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	4,888
89	1302	Ayuda para adecuación de Servicios Públicos	Global	1
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico	m3	189
154	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	485
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	117
303	3027	Poste para señal instalado	m3	8
303	3028	Poste para chebron instalado	m3	6
303	3029	Poste kilometrico instalado	m3	2
304	3037	Línea de eje aplicado en frio	m2	771
304	3038	Línea de borde aplicado en frio	m2	6,168
304	3039	Amarillo aplicado en frio	m2	3,084
304	3040	Superficies aplicadas en frio	m2	98
304	3042	Tachas instaladas	c/u	1,713
407	4063	Elemento de contralor	GLOBAL	1

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Auto móvil con chofer", 914b "camioneta con chofer", 915a "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"), suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.