



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 10 de agosto de 2021

LICITACIÓN M/83: “Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44 Tramo: Ruta 26 – Ruta 6”

CND-CVU/CC/18/449/2021

COMUNICADO N° 3

Con la presente adjuntamos Comunicado N° 3 correspondiente a la Licitación de referencia.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A



Sr. Jorge Olazabal
Gerente General

LM



Licitación N° M/83

Mantenimiento por Niveles de Servicio en Ruta 44 Tramo: Ruta 26 – Ruta 6

COMUNICADO N° 3

Enmienda

Al amparo de lo establecido en la *cláusula 11, de la Sección I - Instrucciones a los Licitantes* se procede a realizar las siguientes enmiendas:

Se modifica el cuadro de metrajes indicado en la cláusula 4 en el Capítulo 1 de la Sección 7 relativo a Presentación de las ofertas pasando a ser el siguiente:

Grupo	Rubro	Denominación	Unidad	Metraje	Precio Unitario (sin impuestos)	Importe Total (sin impuestos)
OBRAS OBLIGATORIAS						
Obras de Rehabilitación de Pavimentos						
OBRA 1: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecución TBD						
4	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	ton	343		
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	28560		
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	27880		
7	131	Base granular CBR>60 (con transporte)	m3	1020		
7	135	Material granular para bacheo	m3	62		
7	174	Ensanche de plataforma existente	m	6800		
7	181	Reciclado de pavimentos (espesor = 15cm)	m2	28560		
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	753		
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	32		
154	2138	Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	76		
304	3042	Tachas instaladas	c/u	284		
304	3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	128		
304	3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	1020		
304	3039	Amarillo aplicado en frío	m2	510		
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	50		
OBRA 2: Ensanche, reciclado de pavimento y ejecución TBD						
4	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	ton	2272		
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	141960		
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	138580		
7	131	Base granular CBR>60 (con transporte)	m3	26364		
7	135	Material granular para bacheo	m3	247		



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

7	174	Ensanche de plataforma existente	m	33800	
7	181	Reciclado de pavimentos (espesor = 20cm)	m2	141960	
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	3742	
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	157	
154	2138	Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	375	
304	3042	Tachas instaladas	c/u	1409	
304	3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	634	
304	3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	5070	
304	3039	Amarillo aplicado en frío	m2	2535	
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	300	
Obras de Mantenimiento Mayor					
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	750	
2	51	Excavación de cunetas	m	14160	
2	47	Limpieza de cauce OAM	há	2	
2	70	Limpieza de alcantarillas	c/u	232	
4	94	Cemento portland para base cementada	ton	194	
6	111	Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación	m2	20745	
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	20745	
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	17782	
7	131	Base granular CBR>60 (con transporte)	m3	11237	
7	134	Material base estabilizado c/ cemento Portland	m3	260	
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	649	
7	182	Reciclado superficial de pavimentos	m2	17288	
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	730	
10	228	Hormigón ciclópeo para fundación de revestimiento	m3	35	
10	229	Hormigón ciclópeo para fundaciones, caños y revestimientos	m3	40	
10	249	Enrocado	m3	188	
12	257	Sobrepiso de hormigón clase IV	m2	10	
13	262	Hormigón armado clase VII para losas de acceso	m3	100	
13	263	Hormigón armado clase VII para alargue de alcantarillas (c/tratamiento sup.)	m3	10	
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	40	
13	273	Alcantarillas de caños de H. Armado de 50 cm (sin cabezales)	m	45	
13	274	Alcantarillas de caños de H. Armado de 60 cm (sin cabezales)	m	30	
21	438	Sellado de juntas	m	400	
26	471	Baranda de hormigón armado (Incluye tratamiento superficial)	m	60	
29	518	Reparación lesiones c/arm exp	m2	20	
29	519	Mortero reparación (mejorado)	m2	50	
61	759	Revestimiento con losetas de hormigón o bloques	m2	300	
105	1138	Colocación y sellado de caños de desagüe	c/u	140	
114	1299	Corte de pasto	há	680	
118	2000	Sustitución juntas de dilatación	m	52	



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

89	2006_1	Sellado de fisuras entre 0,1 y 0,3mm	m	240		
89	2006_2	Sellado de fisuras mayores a 0,3mm	m	70		
47	2034	Sellado de fisuras por punteo	m	350		
152	2135	Suministro transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	73		
153	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	25		
Obras Complementarias						
39	606	Refugios peatonales	c/u	5		
41	621-1	Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269	m	800		
41	621-3	Suministro y colocación de defensas metálicas en puentes	m	50		
1	1	Movilización	global	1		
82	915 a	Automóvil sin chofer	veh.mes	12		
81	914 b	Camioneta con chofer	veh.mes	12		
89	929	Alojamiento para inspección	casa.me s	12		
				Monto total Obras Obligatorias		
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)						
Tarea de Apoyo a Regionales						
89	1303-2	Variaciones - Apoyo a Regional	global	1	500000	
Mantenimiento de Estándares						
133	2123	Conservación pavimento tratamiento bituminoso (s/señalización ni faja)	km.mes	2781		
82	915 a	Automóvil sin chofer	veh.mes	48		
81	914 b	Camioneta con chofer	veh.mes	48		
80	912	Alimentación	pers.me s	96		
2	71	Recuperación ambiental	global	1		
17	382	Señalización de obra	global	1		
89	1303-1	Variaciones - Obras accesorias	global	1	5000000	
300	3004	Suministro de señalización de obra clase XI según ASTM 4956-11 fluorescente	m2	75		
301	3010	Señales clase 1 instaladas (no incluye poste)	m2	350		
303	3027	Poste de hormigón para señales instaladas	m3	30		
304	3037	Línea de eje aplicado en frío	m2	4549		
304	3038	Línea de borde aplicado en frío	m2	36390		
304	3039	Amarillo aplicado en frío	m2	18195		
304	3040	Superficies aplicadas en frío	m2	800		
304	3042	Tachas instaladas	c/u	10190		
407	4063	Elementos de contralor	global	1	500000	
				Monto total Gestión y conservación (Mantenimiento)		
				MONTO TOTAL		