

**DOBLE VIA RUTA 5 TRAMO 69K000 A 95K350**

Se proporciona solo a los efectos informativos y no tendrán carácter vinculante para la Contratante

RUBRO	GRUPO	DENOMINACION	UNIDAD	METRAJE
1	1	MOVILIZACION	GLOBAL	1
6	2	EXCAVACION NO CLASIFICADA (DIST. LIBRE 400M)	M3	218.299
7	2	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	376.178
8	2	EXCAVACION NO CLASIFICADA A PRESTAMO	M3	245.901
9	2	EXTRACCION DE ARBOLES	C/U	5
31	2	ENTRADAS PARTICUL.INCL.CAÑOS	C/U	70
60	2	EXCAVACION EN ROCA	M3	100
71	2	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	1
76	3	S/TRANSPORTE DE SUELOS(DIST-LIBRE 400M)	M3.KM	700.000
94	4	CEMENTO PORTLAND P/BASE ESTAB.	TON	11.155
101	5	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	80.768
102	5	MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE RODADURA	TON	14.703
111	6	EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	455.411
113	6	EJEC.DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	17.400
118	6	EJEC.TRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	532.619
129	7	SUB-BASE GRANULAR C/CRB>40%	M3	128.158
131	7	BASE GRANULAR C/CRB>60%	M3	154.168
133	7	BASE GRANULAR C/CRB>80%	M3	92.955
181	7	RECICLADO PAVIMENTOS	M2	37
214	9	AGREGADOS PETREOS P/TRATAMIENT	M3	884
238	10	CORDON HORM.SIMPLE CLASE VII	M3	153
261	13	HOR.ARMADO CLASE VII P/ALCANT.	M3	363
264	13	HOR.ARMADO CL.VII P/CABEZALES	M3	37
274	13	ALCANT.CAÑOS HORMIGON ARMADO 60CM	ML	810
275	13	ALCANT.CAÑOS HORMIGON ARMADO 80CM	ML	725
281	13	CAB HOR.ARMADO C.VII P/ALC.DE CAÑOS	M3	56
382	17	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	1
427	20	REVEST.SUELO VEGETAL C/PASTO 7CM	HA	62
542	32	PAVIMENTO DE HORMIGON 22CM	M2	34.446
606	39	REFUGIOS PEATONALES	C/U	25
620	41	TERMINAL DE IMPACTO	C/U	100
624	41	POSTE DE CAÑO PARA SEÑALES	M	980
632	43	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M2	12.400
1.302	89	AYUDA PARA ADECUACION DE SERV.	GLOBAL	1
1.329	116	H.A.CLASE VII PARA CAMARAS Y B	M3	139
2.075	7	SENDA PEATONAL	M3	270
2.096	200	ENSANCHE PARA PARADA DE OMNIBUS	C/U	25
2.134	152	SUMINISTRO TRANSP Y ELAB C.A.	TON	5.728
2.135	152	SUM TRANSP Y ELAB EMULSION	M3	824
2.137	154	SUM TRANSP ELAB CEM ASF MODIF	TON	1.582
2.138	154	SUM TRANSP ELAB EMULSION MODIF	M3	238
3.010	301	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	50
3.011	301	SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS	M2	310
3.012	301	SEÑALES CLASE 3 INSTALADAS	M2	20
3.027	303	POSTE HORMIGÓN	M3	5
3.029	303	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	C/U	26
3.037	304	LÍNEA DE EJE APLICADA EN FRÍO	M2	200
3.038	304	BORDE APLICADO EN FRÍO	M2	345
3.039	304	AMARILLO APLICADO EN FRÍO	M2	50
3.040	304	SUPERFICIES APLICADAS EN FRÍO	M2	100
3.043	304	LÍNEA DE EJE APLICADA EN CALIENTE	M2	2.674
3.044	304	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	1.725
3.045	304	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	575
3.046	304	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	2.360
3.047	304	PINTURA DE PAVIMENTO CON RESALTO	M2	18630
3.048	304	ELIMINACIÓN DE DEMARCACIÓN	M2	2018
3.051	305	SUPERFICIES PINTADAS	M2	8165
3.056	306	PÓRTICOS(7.20<=L<=10.80M)(INCLUYE SEÑAL)	C/U	15
3.057	306	PESCANTE (INCLUYE SEÑAL)	C/U	22
5.134	13	CUNETA REVESTIDA HA	M2	1.000
5.154	304	SUPERFICIES PREFORMADAS	M2	300
102-1	5	MEZCLA ASFALTICA P/CARPETA DE RODADURA CON ASF. MODIF.	TON	26.371
3042-1	304	TACHAS INSTALADAS	C/U	6.500
3046A	304	SONORIZADOS	M2	276
621-1	41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE DEFENSAS METÁLICAS - LÁMINA TIPO N°269 DE LA DNV	ML	128
621-6	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS CERTIFICADAS H1W5A	ML	14300
621-7	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS CERTIFICADAS H2W5A	ML	6150
621-8	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS CERTIFICADAS H4BW3A	ML	400
		CRUCE DE FAUNA AUTÓCTONA	C/U	3
		CRUCE INFERIOR DE GANADO	C/U	6
		CRUCE PEATONAL INFERIOR	C/U	6
		ILUMINACIÓN	GLOBAL	1
		Puente Juncal (Prog. 94k200)	GLOBAL	1
		Puente Cañada del Cerro (Prog. 92k100)	GLOBAL	1