

## **Sección 9**

### **Listas de cantidades**

## 9. Listas de cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES
1	1	Movilización	Global	1
2	6	Excavación no clasificada	m3	78.315
2	7	Excavación no clasificada a deposito	m3	37.579
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	150.910
2	9	Extraccion de árboles	c/u	65
2	60	Excavación en roca	m3	8.711
2	71	Gestión ambiental	Global	1
3	76	Sobretransporte de suelos	m3/km	62.652
4	94	Cemento Pórtland para base estabilizada	ton	9.828
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta	ton	44.929
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	421.620
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	374.409
7	129	Sub-base granular con CBR>40% (con transporte)	m3	152.922
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	110.578
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	405.540
9	212	Agregados Petreos Finos para Tratamientos	m3	2.530
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarilla	m3	101
13	264	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	208
13	265	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm ( sin cabezales)	m	1.139
13	266	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm ( sin cabezales)	m	314
13	267	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm ( sin cabezales)	m	193
13	268	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm ( sin cabezales)	m	50
14	311	Alambrados Nuevos	m	8.250
17	382	Señalización de obra	Global	1
41	621	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	1.802
39	606	Refugios Peatonales	c/u	4
89	1302	Ayuda para adecuacion de serv	Global	1
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	2.696
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	421,62
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	308
303	3027	Poste para señal instalado	m3	21
303	3028	Poste para chebron instalado	m3	17
303	3029	Poste kilometrico instalado	m3	6
304	3042	Tachas instaladas	c/u	4.506
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	2.028
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	16.222
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	8.111
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	256
407	4063	Elementos de contralor	Global	1
80	912	Alimentacion	per.m	80
81	914	Suministro de locomocion	v.mes	40
82	915	Suministro de locomocion sin chof	v.mes	20

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a "Auto móvil con chofer", 914b "camioneta con chofer", 915a "Automóvil sin chofer" y 915b "Camioneta sin chofer"), suministro de alojamiento (N° 929 "alojamiento personal de inspección" y 930 "alojamiento gerente de obra") y suministro de alimentación (N° 912 "alimentación") se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.