

Sección 9
Listas de cantidades

9. Listas de cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES
1	1	Movilización	Global	1
2	7	Excavación no clasificada a deposito	m3	1.400
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	450
2	25	Escarificado, conformación y compactación de capa de base	m2	96.305
2	26	Ejecución de ensanche de plataforma	m	36.400
2	71	Gestión ambiental	Global	1
4	94	Cemento Pórtland para base estabilizada	ton	3.450
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	140.124
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	140.124
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	25.200
7	133	Base granular con CBR>80% (con transporte)	m3	54.500
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).	m3	2.889
7	181	Reciclado de pavimentos	m2	157.590
9	211	Agregado gruesos y medianos para tratamientos	m3	1.500
9	212	Agregado fino para tratamientos	m3	1.500
10	227	Hormigón simple clase VII para alarque de Alcantarillas (con trat. sup.)	m3	56
13	261	Hormigón armado clase VII para alcantarillas (con trat. sup.)	m3	51
13	263	Hormigón armado clase VII para alarque Alcantarillas (con trat. sup.)	m3	30
13	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales)	m	52
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales)	m	125
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales)	m	20
13	281	Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños	m3	51
17	382	Señalización de obra	Global	1
41	621-1	Transición ensayada de defensa metálica - Lámina Tipo N° 269 de la DNV	m	64
41	621-6	Defensas metálicas H1W4 ó 5A	m	5.000
41	624	Poste de caño para señales	m	2.432
41	624-1	Soporte para señales de 2.40*1.20 en 12767	c/u	5
48	654	Ejecución lechada asfáltica (incluye materiales)	m2	140.080
152	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3	148
152	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	278
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	477
304	3042	Tachas instaladas	c/u	1.781
304	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	663
304	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	6.358
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	3.179
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	20
304	3046a	Sonorizados	m2	40
304	3051	Superficies pintadas (puentes, cordones)	m2	25
305	5154	Superficies preformadas	m2	20
80	912	Alimentación	per.m	80
81	914b	Suministro de locomoción	v.mes	20
82	915b	Suministro de locomoción sin chof	v.mes	40
89	929	Alojamiento personal de inspección	casa. mes	20
89	930	Alojamiento director de obra	per.m	20
407	4063	Elementos de contralor	global	1

		Nuevo puente y accesos inmediatos sobre el arroyo Pintado	Global	1
		Ensanche y refuerzo del puente sobre arroyo Sarandí y accesos inmediatos	Global	1

Nota:

Rubro 912: "Alimentación" se cotizará al precio vigente al momento de la apertura y responderá al valor fijado por la DNV División Construcciones.