

Sección 9
Listas de cantidades

9. Listas de cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES
1	1	Movilización	Global	1
2	6	Excavación no clasificada	m3	30.000
2	7	Excavación no clasificada a deposito	m3	86.814
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	12.575
2	26	Ejecución de ensanche de plataforma	m	60.664
2	60	Excavación en roca	m3	1.200
2	71	Gestión ambiental	Global	1
3	76	Sobret transporte de suelos	m3.km	1.220
7	129	Sub-base granular con CBR>40% (con transporte)	m3	53.256
7	131	Base granular con CBR>60% (con transporte)	m3	145.939
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte) (m3).	m3	5.300
13	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales)	m	24
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales)	m	756
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales)	m	72
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cm (sin cabezales)	m	72
13	277	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 120 cm (sin cabezales)	m	114
13	281	Cabezales de H. Armado clase VII p/alcantarillas de caños	m3	134
14	311	Alambrados nuevos	m	11.120
17	382	Señalización de obra	Global	1
41	621	Parapetos metálicos para protección de tránsito	m	1.120
301	3010	Señales clase 1 instaladas	m2	245
303	3027	Poste para señal instalado	m3	17
303	3028	Poste para chebron instalado	m3	13
303	3029	Poste kilometrico instalado	m3	4
80	912	Alimentacion	per.m	48
81	914	Suministro de locomocion	v.mes	12
82	915	Suministro de locomocion sin chof	v.mes	24
89	929	Alojamiento personal de inspección	casa. mes	12
89	930	Alojamiento director de obra	per.m	12
407	4063	Elementos de contralor	Global	1