

Sección 9
Listas de cantidades

9. Listas de cantidades

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES
1	1	MOVILIZACION	GLOBAL	1
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	5.720
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	5.200
2	9	EXTRACCION DE ARBOLES	C/U	30
2	25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	M2	34.560
2	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	M	39.000
2	71	GESTION AMBIENTAL	GLOBAL	1
4	94	CEMENTO PÓRTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	4.062
5	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	46.136
5	103	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	TON	2.986
6	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	234.180
6	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	280.582
7	131	BASE GRANULAR CON CBR \geq 60% (CON TRANSPORTE)	M3	26.910
7	133	BASE GRANULAR CON CBR \geq 80% (CON TRANSPORTE)	M3	41.886
7	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	7.133
7	137	BANQUINA MATERIAL GRANULAR (CON TRANSPORTE)	M3	3.840
7	181	RECICLADO DE PAVIMENTOS	M2	166.500
7	181-1	RECICLADO DE PAVIMENTOS (ESPESOR = 15 CM)	M2	32.640
9	212	AGREGADOS PETREOS FINO PARA TRATAMIENTOS	M3	1.198
13	263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANT. (CON TRAT. SUP)	M3	104
13	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 50 CM. (S/ CABEZALES)	M	78
13	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 60 CM. (S/CABEZALES)	M	174
13	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO 80 CM. (S/ CABEZALES)	M	212
13	277	HORMIGÓN SIMPLE CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANT. (C/ TRAT. SUP.)	M3	18
13	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANT. DE CAÑOS	M3	56
17	379	RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE SEÑALIZACION	GLOBAL	1
17	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	1
39	606	REFUGIO PEATONAL	C/U	2
41	621	INSTALACION DEFENSAS METÁLICAS LT 267 (INCL. TODOS LOS ELEMENTOS P/SU INSTALAC. EN ACUERDO A LT267)	M	360
89	1302	AYUDA PARA ADECUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GLOBAL	1
152	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	2.857
152	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	473
151	2375	FRESADO	M2	3.552
301	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (prom ponderado prev, reg, inf)	M2	321
301	3012	SEÑALES CLASE 3	M2	20
303	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	1
41	624	POSTE METÁLICO PARA SEÑAL	M útil	1.374
41	624-2	SOPORTE PARA SEÑALES 2.40*2.40	C/U	3
41	624-1	SOPORTE PARA SEÑALES DE 2.40*1.20	C/U	3

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRAJES
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	2.829
304	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	524
304	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	1.002
304	3045	AMARILLO APLICADO EN CALIENTE	M2	5.238
304	3047	PINTURA DE BORDE CON RESALTO	M2	9.474
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE	M2	135
304	3046a	SONORIZADOS	M2	68
304	5154	SUPERFICIES PREFORMADAS	M2	149
305	3051	SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES, PUENTES)	M2	203
41	620	TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH	M	34
41	621-1	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS	M	2.030
41	621-6	DEFENSAS METÁLICAS H1W4Ó5 A	M	2.450
306	3056	PORTICOS PARA CARTELES (RETIRO Y RECOLOCACIÓN)	C/U	1
306	3057	COLUMNAS CON PESCANTE (RETIRO Y RECOLOCACIÓN)	C/U	1
407	4063	ELEMENTOS DE CONTRLOR	GLOBAL	1
89	929	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN DE OBRA	CASA.MES	16
89	930	ALOJAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRA	PER.MES	16
80	912	ALIMENTACION	PER.M	64
81	914B	SUMINISTRO DE LOCOMOCION	VEH.MES	16
82	915B	SUMINISTRO DE LOCOMOCION SIN CHOF	VEH.MES	32